生态环境要情

第 9 期（总第 244 期）

延安市生态环境局　　2026 年 6 月 16 日

延安市 2026 年 1–5 月份
水环境质量分析报告

2026 年 5 月，依据《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）和《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22 号）对我市地表水国控、省控、市控出境考核断面开展了监测和评价。

一、1-5 月份国省市控考核断面监测结果

国控断面：11 个国控断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质断面 11 个，占比 100%。平均水质指数 4.50，较 2025 年 1-5 月改善 2.54%。

省控断面：15 个省控断面中Ⅰ～Ⅲ类水质断面 15 个，占比

100%。平均水质指数 5.30，较 2025 年 1-5 月变差 3.92%。

市控出境考核断面：13 个县（市、区）市控出境考核断面中Ⅰ~Ⅲ类水质断面 13 个，占比 100%。平均水质指数 5.14，较 2025 年 1-5 月改善 2.35%。

二、主要河流水质状况

延河、北洛河、清涧河、石堡川河、云岩河、湫水河、仕望河、葫芦河、杏子河水质优，周河、沮河水质良好，与去年同期对比，清涧河、石堡川河、杏子河水质有所好转，沮河水质有所下降，其余水质均无明显变化。

三、工作建议

5 月份，全市整体水质稳中提升。国控断面中，延长县寺滩断面因上游宝塔区来水和辖区降雨面源污染导致化学需氧量超标为Ⅳ类水质，其余国、省控和市控（含补偿）断面全部达到或好于Ⅲ类。环比 4 月份，延长县寺滩，黄陵县南沟门，子长市白家园子、苗家沟，富县陈家洼，洛川县枣园村断面水质指数环比变差 2.73%-1.34%之间，水质有所反弹。

1-5 月份，全市国、省控和市控出境断面全部达到或好于Ⅲ类。11 个国控断面中，宜川县秀西、壶口，黄陵县南沟门和沮河户村 4 个断面水质指数同比有所变差，幅度在 17.90%-9.03%之间。其余 7 个断面同比均有所改善，幅度在 33.42%-1.91%之间。15 个省控断面中，吴起县金汤断面和志丹县马老庄断面虽然在逐月改善，但受 1、2 月份灾害数据影响，平均水质指数仍

然较高，水质同比变差 51.94%和 5.77%。也直接导致了目前省控断面平均水质变差 3.92%。同时，安塞区龙安、下游 1 公里和上李家湾，宝塔区石窑村，子长市苗家沟 5 个断面水质同比去年明显变差，幅度在 22.69%-4.43%之间。其它断面水质指数同比有所改善，幅度在 17.37%-0.74%之间。除国、省控之外的市控出境断面中，黄龙县界子河、洛川县枣园村和富县陈家洼 3 个断面水质同比均有所改善，幅度在 26.67%-11.87%之间。

6 月以来，全市各断面水质整体稳定，但延河水质有所波动，安塞区建华镇河道污水管网破损，徐家沟生活污水收集不全，存在直排现象。镰刀湾镇污水处理站因污水进入导致设备受损，出水超标。宝塔区主要因第一污水处理厂进水异常、设备故障和降雨等，今年已发生 32 次溢流，较去年同期增加 21 次。直接导致出境杨家湾和下游延长水质单日超标频发。延长县因河道流量近期急剧下降，加之气温、面源污染等因素，水质富营养化趋势明显，高锰酸盐和 pH 瞬时值超标次数明显增加。下一步，安塞、宝塔、延长以及黄陵县要全面加强排查检查，针对境内断面水质同比明显变差和单月、时段性超标问题采取针对措施，确保水质稳定达标和有效改善。各县（市、区）要在常规工作的基础上，紧盯河道浮游藻类和水生植物生长状况，及时关注溶解氧、pH 等指标变化情况，适时组织沿线镇村开展水草打捞和清除，确保不发生因水质富营养化导致的断面超标，持续巩固阶段治水成效。

四、水质状况

2026年1–5月份国控断面水质状况表

河流	县（市、区）	断面名称	目标	2025年1-5月	2026年1-5月	超标因子及倍数	水质状况	达标情况	水质指数
延河	宝塔区	朱家沟	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	/	良好	达标	5.08
延河	延长县	寺滩	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	/	良好	达标	5.20
清涧河	延川县	杨家畔村	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	/	优	达标	5.32
北洛河	吴起县	白石咀	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	/	优	达标	5.24
北洛河	黄陵县	南沟门	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	/	优	达标	3.85
北洛河	黄陵县	沮河户村	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	/	良好	达标	4.65
北洛河	延安市	下桃水电站	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	/	优	达标	4.87
云岩河	宜川县	秀西	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ	/	优	达标	4.17
黄河干流	宜川县	壶口	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	/	优	达标	4.08
仕望河	宜川县	咎家山	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	/	优	达标	4.32
石堡川河	黄龙县	大坪	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	/	优	达标	2.77

备注：国控断面按照“十五五”更新断面统计，数据来自国家采测分离数据。白石咀断面为剔除本底值数据。

2026年1–5月份省控断面水质状况表

河流	县（市、区）	断面名称	目标	2025年1-5月	2026年1-5月	超标因子及倍数	水质状况	达标情况	水质指数
延河	安塞区	安塞区城区下游1km	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	/	良好	达标	5.36
延河	安塞区	上李家湾	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	/	良好	达标	5.24
延河	安塞区	龙安	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	/	优	达标	4.95
延河	宝塔区	石窑村	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	/	良好	达标	5.61
延河	宝塔区	甘谷驿	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	/	良好	达标	5.72
延河	延长县	谭家河	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	/	良好	达标	5.71
清涧河	子长市	白家园子	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	/	良好	达标	6.75
清涧河	子长市	苗家沟	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	/	良好	达标	6.25
清涧河	子长市	中山川水库	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	/	优	达标	4.18
北洛河	吴起县	白豹川川口	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	/	优	达标	4.26
北洛河	吴起县	三道川川口	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	/	优	达标	4.79
北洛河	吴起县	金汤	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	/	良好	达标	6.84
北洛河	志丹县	马老庄	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	/	优	达标	5.15
北洛河	甘泉县	沟门村	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	/	良好	达标	4.85
石堡川河	黄龙县	洛窑科	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	/	良好	达标	3.84

备注：省控断面按照“十五五”更新断面统计，类别及指数来自市环境监测站数据。

2026年1–5月份市控出境考核断面水质状况表

河流	县（市、区）	断面名称	目标	2025年1-5月	2026年1-5月	超标因子及倍数	水质状况	达标情况	水质指数
延河	安塞区	上李家湾	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	/	良好	达标	5.24
延河	宝塔区	杨家湾	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	/	良好	达标	5.54
延河	延长县	寺滩	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	/	良好	达标	5.20
清涧河	子长市	苗家沟	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	/	良好	达标	6.25
清涧河	延川县	杨家畔村	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	/	优	达标	5.32
北洛河	吴起县	金汤	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	/	良好	达标	6.84
北洛河	志丹县	马老庄	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	/	优	达标	5.15
北洛河	甘泉县	沟门村	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	/	良好	达标	4.85
北洛河	富　县	陈家洼	Ⅲ	Ⅲ	Ⅲ	/	良好	达标	5.15
北洛河	洛川县	枣园村	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	/	良好	达标	4.64
北洛河	黄陵县	沮河户村	Ⅲ	Ⅱ	Ⅲ	/	良好	达标	4.65
仕望河	宜川县	咎家山	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	/	优	达标	4.32
石堡川河	黄龙县	界子河	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ	/	优	达标	3.64

备注：当出境断面同为国控属性时，以国家采测分离数据计算类别和水质指数。其余采用市控自动站和市环境监测站手工监测融合数据，无自动站的断面采用市环境监测站手工数据。

2026年1-5月份各县（市、区）水环境质量综合情况表

县（市、区）	断面名称	属性	2025年1-5月	2026年1-5月	2026年1-5月	2025年1-5月	2026年1-5月平均指数	2025年1-5月平均指数	改善情况
安塞区	安塞区城区下游1km	省控	II	III	5.36	4.37	5.1826	4.4127	17.45%
	上李家湾	省控	II	III	5.24	4.64			
	龙安	省控	II	II	4.95	4.23			
宝塔区	石窑村	省控	III	III	5.61	5.00	5.4860	5.6076	-2.17%
	甘谷驿	省控	III	III	5.72	6.04			
	朱家沟	国控	III	III	5.08	5.26			
	杨家湾	市控出境	III	III	5.54	6.13			
延长县	谭家河	省控	III	III	5.71	6.29	5.4517	5.9176	-7.87%
	寺滩	国控	III	III	5.20	5.55			
子长市	白家园子	省控	III	III	6.75	6.73	6.4970	6.3571	2.20%
	苗家沟	省控	III	III	6.25	5.98			
延川县	杨家畔村	国控	III	II	5.32	6.03	5.3225	6.0337	-11.79%
吴起县	白豹川川口	省控	II	II	4.26	4.37	5.2831	4.7998	10.07%
	三道川川口	省控	III	II	4.79	4.82			
	金汤	省控	II	III	6.84	4.50			
	白石咀	国控	II	II	5.24	5.51			
志丹县	马老庄	省控出境	III	II	5.15	4.87	5.1502	4.8693	5.77%

甘泉县	沟门村	省控出境	Ⅲ	Ⅲ	4.85	5.58	4.8512	5.5835	-13.11%
富　县	陈家洼	市控出境	Ⅲ	Ⅲ	5.15	6.20	5.1457	6.1962	-16.95%
洛川县	枣园村	市控出境	Ⅱ	Ⅲ	4.64	5.27	4.7566	5.2089	-8.68%
	下桃水电站	国控	Ⅱ	Ⅱ	4.87	5.15			
黄陵县	沮河户村	国控	Ⅱ	Ⅲ	4.65	4.26	4.7587	4.7061	1.12%
	下桃水电站	国控	Ⅱ	Ⅱ	4.87	5.15			
宜川县	秀西	国控	Ⅰ	Ⅱ	4.17	3.54	4.1920	3.8312	9.42%
	昝家山	国控	Ⅲ	Ⅱ	4.32	4.41			
	壶口	国控	Ⅱ	Ⅱ	4.08	3.55			
黄龙县	大坪	国控	Ⅲ	Ⅱ	2.77	4.16	3.4146	4.5879	-25.57%
	洛窑科	省控	Ⅲ	Ⅲ	3.84	4.65			
	界子河	市控出境	Ⅲ	Ⅱ	3.64	4.96			

备注：1.评价范围为辖区内国控、省控和市控出境断面；

2.不同属性的同一个断面，断面数据采用上位数据进行评价；

3.湖库类断面不纳入辖区地表水水质评价范围。

报：市委常委，市人大常委会主任，市政协主席，市人大常委会副主任，市政府副市长，市政协副主席；
市委、市人大常委会、市政府、市政协秘书长、副秘书长；
送：市委办，市政府办，市人大环资工委，市政协环资委；
市生态环境保护委员会各成员单位主要负责同志，延安市河长制领导小组办公室主要负责同志；
各县（市、区）委、政府主要负责同志。